

Schemat instalacji wod.-kan., c.w.u. i c.o. - rzut parteru-stan projektowany. skala 1:100.

Oznaczenia :


- kanalizacja sanitarna
- woda zimna
- woda ciepła
- istn. grzejnik konwekcyjny 10x60x90 cm

Uwagi:


- należy wymienić wszystkie przybory sanitarne na nowe z lokalizacją w starych miejscach;
- w pom. 1.6 projektuję się dwie miski ustępowe;
- zlikwidować istn.kanał wentylacji mechanicznej w byłym pom. szatni; w jego miejsce zamontować elastyczny przewód \varnothing 125 mm i doprowadzić wlot do pom. socjalnego nr 1.5;
- pozostałe elementy wentylacji mechanicznej zachować i po demontażu sufitów podwieszanych ponownie osadzić kratki wentylacji mechanicznej;
- istn. pion kanalizacyjny \varnothing 110 mm należy odpowietrzyć dając zawór napowietrzający \varnothing 110 PVC na podejściu do muszli ustępowej;
- istn. kaloryfer konwekcyjny o wym.10x60x90 cm należy podłączyć do istn. instalacji c.o. za pomocą gałązek DN15 mm;
- w pom. socjalnym nr 1.5 zamontować podgrzewacz podumuwalkowy c.w.u. o pojemności 10 L (230V; 2,0 kW).

Oznaczenia:

- ściany istniejące
- ściany projektowane
- projektowane rozbiórki
- projektowane zamurowania



Rozmieszczenie akcesorii w wc nr 1.4 dla osób niepełnosprawnych



			Przebudowa i rewitalizacja pomieszczeń Forum Inicjatyw Społecznych w budynku w Tczewie przy ul. Łazienna 5 dz. nr 133/1 (obr. 8)	
Branża: Sanitarna	Adres budowy: 83-110 Tczew, ul. Łazienna 5 dz. nr 133/1 (obr. 8)	Investor: Urząd Miasta Tczew 83-110 Tczew, ul. Piłsudskiego 1	Skala 1 : 100	
Schemat instalacji wod.-kan., c.w.u. i c.o. -stan projektowany			Podpis:	
Opracował : mgr inż. Wojciech Richert upr.bud.5276/GD/92 Autor : mgr inż. Stanisław Konracki upr.bud.1167/GD/73 Jedn.projektowa : PRACOWNIA PROJEKTOWA "RICHERT" Projektowanie i Nadzory Budowlane 83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, tel.kom. 602-192-464 e-mail : richert.projekty@gmail.com			Podpis:	
			Rys.S-1	
			Faza : projekt wykonawczy	
			Data : styczeń 2017	